



**Presupuesto: PRE2023A174**

**Cliente:** Auditoría del Estado

**Fecha:** 21-06-2023

**Dirección:** México

**Serie:** General

**RFC:**

**Número:** 174

Referencia - Descripción	Cantidad	Precio	Neto	Impuesto
Construcción de sala de capacitación sobre colado de concreto de 12m x 24m Armado estructural: Suministro e instalación de 10 Columnas de PTR 8x8, polín primario #12 y secundarias #8 para sujeción de techo de lámina.	1,00	829 350,00	829 350,00	8,00%
Muros y Acabados 350 m2 de acabado de muros exteriores de fibra cemento con metal sistema 3 5/8 cal.20 de 16 pies de alto con canal 3 5/8 cal.20 , aislante en techo y paredes fibra de vidrio R11 Y R19.	1,00	584 450,00	584 450,00	8,00%
Cancelería y ventanas Ventanas de vidrio templado 1/4 con aluminio color negro, puerta doble para acceso principal a sala de capacitación, escalera de acceso planta baja a sala de capacitación. (todo respecto a diseño)	1,00	320 345,00	320 345,00	8,00%

**Observaciones**

Incluye:

-Maquinaria

-Mano de obra

Limpieza de áreas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Moneda	Neto	Impuestos	Total
PESO MEXICANO	1 734 145,00	138 731,60	1 872 876,60

Forma de pago	Vencimiento
Transferencia bancaria	05-07-2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>I</b>	<b>SALA DE CAPACITACION</b>				<b>\$1,909,144.99</b>
1.01	SUMINISTRO Y ELABORACION DE SALA DE CAPTACION (12.00MX24.00M) A BASE DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL, PERFIL DE COLUMNAS PTR 8"8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	\$910,582.61	\$910,582.61
1.02	SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUROS Y AZOTEA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" CAL.20 X 16PIES, FORRADO EN CARA EXTERIOR A BASE DE HOJA DE PERMABASE DE 1/2" (O SIMILAR), COLOCACION DE FIBRAMALLA DE 4" EN UNIONES DE HOJA, A CABADO CON CEMENT BOND ESPONJEADO FINO, EN CARA INTERIOR FORRADO CON HOJA DE YESO BLANCA DE 1/2", COLOCACION DE PREFACINTA EN UNIONES DE HOJAS, ACABADO CON READY MIX FINO, LIJADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, COLOCACION DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO R11 Y R19 RESPECTIVAMENTE, COLOCACION DE ESQUINEROS DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	\$652,338.05	\$652,338.05
1.03	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CANCELERIA (PUERTA DOBLE Y VENTANAS) A BASE DE VIDRIO TEMPLADO CON MARCOS DE ALUMINO EN COLOR NEGRO (MODELO A DEFINIR), MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	\$346,224.33	\$346,224.33

**\*\* UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN \*\***

**Subtotal de Presupuesto \$1,909,144.99**

**\*\* UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN \*\***

**IVA 8.00 % \$152,731.60**

**Total \$2,061,876.59**

**\*\* DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. \*\***

LUIS ERNESTO COLIN GALVAN  
 AV. GASTELUM No.120 LOCAL No.8  
 ZONA CENTRO 22800. ENSENADA B. C.  
 RFC: COGL8112093S1  
 TEL: 646-216-50-76



MEXICO

TEL:  
 FECHA: 222 / JUNIO / 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>I</b>	<b>SALA DE CAPACITACION</b>				<b>\$1,814,145.00</b>
1.01	SUMINISTRO Y ELABORACION DE SALA DE CAPTACION (12.00MX24.00M) A BASE DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL, PERFIL DE COLUMNAS PTR 8"8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	\$867,609.78	\$867,609.78
1.02	SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUROS Y AZOTEA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" CAL.20 X 16PIES, FORRADO EN CARA EXTERIOR A BASE DE HOJA DE PERMABASE DE 1/2" (O SIMILAR), COLOCACION DE FIBRAMALLA DE 4" EN UNIONES DE HOJA, A CABADO CON CEMENT BOND ESPONJEADO FINO, EN CARA INTERIOR FORRADO CON HOJA DE YESO BLANCA DE 1/2", COLOCACION DE PREFACINTA EN UNIONES DE HOJAS, ACABADO CON READY MIX FINO, LIJADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, COLOCACION DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO R11 Y R19 RESPECTIVAMENTE, COLOCACION DE ESQUINEROS DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lote	1.0000	\$611,411.99	\$611,411.99
1.03	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CANCELERIA (PUERTA DOBLE Y VENTANAS) A BASE DE VIDRIO TEMPLADO CON MARCOS DE ALUMINO EN COLOR NEGRO (MODELO A DEFINIR), MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (REVISAR PLANOS DE DISEÑO)	lote	1.0000	\$335,123.23	\$335,123.23

**\*\* UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN \*\***

**Subtotal de Presupuesto \$1,814,145.00**

**\*\* UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN \*\***  
 IVA 16.00 % \$290,263.20

**Total \$2,104,408.20**

**\*\* DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N. \*\***